SHEET INDEX

SHEET NO.	DESCRIPTION
1	INDEX SHEET
2	LINE C Sta. 0+00 to Sta. 14+00
3	LINE C Sta. 14+00 to Sta. 24+18
4	LINE A Sta. 0+00 to Sta. 14+00
5	LINE A Sta. 14+00 to Sta. 22+00
6	LINE A Sta. 22+00 to Sta. 30+48
7	LINE B Sta. 0+00 to Sta. 13+00
8	Sanitary Sewer Detail Sheet

SUMMARY OF SEWER QUANTITIES

ITEM NO.	DESCRIPTION		QUANTITY	UNIT
	8" P.V.C. SAN. SEW. SDR 35	6'-8' CUT	1060	L.F.
	8" P.V.C. SAN. SEW. SDR 35	8'-10' CUT	2243	L.F.
	8" P.V.C. SAN. SEW. SDR35	10'-12' CUT	2934	L.F.
	8" P.V.C. SAN. SEW. SDR35	12'-14' CUT	570	L.F.
	MAN HOLE	6'-8' CUT	1	EA.
	MAN HOLE	8'-10' CUT	5	EA.
	MAN HOLE	10'-12' CUT	7	EA.
	SAND EMBEDMENT		751.74	C.Y.
	CLEAN OUT		3	EA.
	HOT MIX ASPHALTIC CONCRETE		201.64	TON
	SAN. SEW. 6" P.V.C. SDR 35		350	L.F.

CITY OF ADDISON

SHEET INDEX & SUMMARY OF QUANTITIES

VOSS RD. AND DOOLEY RD SEWER

DESIGN H.W.S.		DATE SEPT. 1980	SHEET 1 of 8
DRAWN R.G.B.			